



Prot. n..... del .....

UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

## AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

MSA04 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UNA TUBAZIONE DI GAS METANO DI ALIMENTAZIONE CALDAIE DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO.-

### IL CAPO UFFICIO RENDE NOTO

Premesso che il girono 22.11. 2018 il personale ATI : Bosch/Generalimpianti segnalava un forte odore di gas sul lato posteriore dell'edificio 4 sede della centrale termiche di MSA, è stato redatto il verbale di somma urgenza con il quale in data 22/11/2018 sono stati affidati i lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni tratti di tubazione interrata, alla ditta "Generalimpianti Srl Via S. Botticelli, 22 80126 Napoli", P.IVA 01384661219, Pec: General.Impiantisrl@Pec.it.

#### ALLEGATI:

- ☑ VERBALE SOMMA URGENZA.
- ☑ Documentazione Fotografica

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA  
geom. Antonio Candida

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Candida', written over the printed name.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO DI MONTE S. ANGELO

MSA04 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UNA TUBAZIONE DI GAS METANO DI ALIMENTAZIONE CALDAIE DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO.-

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di Novembre (22/11/2018), Il personale della ATI-Bosch/Generalimpianti, impresa manutentrice degli impianti nel Complesso di Monte Sant'Angelo, durante le normali attività di conduzione delle Caldaie, avvertiva un forte odore di gas nella Sala Macchine al piano interrato dell'edificio 4. A seguito di sopralluoghi e accertamenti è stata individuata una perdita dalla tubazione principale del collettore di alimentazione delle caldaie stesse nella zona che dall'esterno si immetteva nel locale caldaie. A tal proposito è stata subito disposta la chiusura del gas del collettore principale. Sono stati disposti alcuni saggi nelle parti dove la tubazione è interrata e si immette nel locale caldaie.

Dopo ulteriori accertamenti è emerso che il collettore principale interrato del gas (tubazioni metalliche fi 150) che alimentava gli originari gruppi di cogenerazione nella zona che emerge dal terreno e si innesta nella parete in cls del seminterrato, presentava una perdita riscontrata con utilizzo di liquidi dedicati. E' stato effettuato un saggio superficiale in giro alla tubazione dove si è riscontrato un fenomeno corrosivo, non visibile sulle parti a vista. Tale tubazione oggi viene utilizzata per alimentare le due nuove caldaie.

Poiché le tubazioni sono indispensabili per il funzionamento del riscaldamento centralizzato di MSA, ma soprattutto mettono in pressione le tubazioni interrate che si innestano nel locale caldaie attraverso le pareti dell'edificio 4, si ritiene che tale situazione veste i caratteri della somma urgenza.

E' stata disposta la messa a giorno delle tubazioni interrate per verificare lo stato delle stesse e nell'ipotesi sostituire i tratti interrati probabilmente erosi.

E' stata incaricata la ditta : GeneralImpianti conoscitore dei luoghi e delle problematiche, che si è resa subito disponibile ad effettuare gli interventi di emergenza minimali per la messa in sicurezza e per il ripristino immediato del riscaldamento.

Si ritiene, per i motivi sopracitati, che ricorrono i presupposti della somma urgenza ai sensi dell' art. 163 comma 1 "lettera c" del D.Lgs. N. 50 Del 18/04/2016.

**Il Tecnico**

geom. Giuseppe Montesano



**Visto: Il Capo Dell'ufficio**

Geom. Antonio Candida



L'anno duemiladiciotto Il giorno 22 del mese di Novembre, (22/11/2018) Alle Ore 8:30 si da mandato alla ditta : Generalimpianti Srl Via S. Botticelli, 22 80126 Napoli, Pec: [General.Impiantisrl@Pec.it](mailto:General.Impiantisrl@Pec.it), nella persona del legale rappresentante Sig. Dorio Francesco, che interpellato in proposito si è reso subito disponibile ad effettuare gli interventi necessari così come impartito in sede di sopralluogo.

**L'impresa**

Sig. Dorio Francesco

**GENERALIMPIANTI s.r.l.**  
L'Impianto Unico  
di Monte Sant'Angelo



**Il Capo Dell' UTMSA**

Geom. Antonio Candida









