



SPSAN.1452L

via toledo 402

SPSAN.1452L - COMPLESSO DELLO SPIRITO SANTO - LAVORI DI RIPRISTINO E VERNICIATURA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI IN POLIURETANO ESPANSO E IN POLIESTERE DEI TERRAZZI DI COPERTURA.

PROGETTO ESECUTIVO

capo
dell'ufficio

geom.antonioimparato

il tecnico

p.i.salvatoreluongo

Computo Metrico Oneri Sicurezza



codice disciplina	n. elaborato	stesura/revisione	redatto	approvato	scale
CMS	09	ottobre2016			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.01.010.060 .d	<p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m</p> <p>- Edificio Spirito Santo</p> <p>Recinzione nel cortile di Via Toledo a quota piano terra per spazio di sicurezza di manovra e delimitazione area di lavoro in corrispondenza dell'ingresso posteriore della Chiesa necessario per tiro in alto e calo in basso dei materiali occorrenti alle lavorazioni, nonché per deposito provvisorio e carico sui mezzi di trasporto. Si prevedono</p>		6,00	3,000		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	22,36	402,48
2 NP03/ S.04.010.010 .d	<p>Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,08	30,16
3 NP04/ S.04.010.020 .c	<p>Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,17	30,34
4 NP01/Sic	<p>Opere idrauliche inerenti l'allaccio alla rete idrica del plesso a partire dall'area recintata in corrispondenza angolo Chiesa del cortile di Via Toledo attraverso i locali cantinati in corrispondenza del lucernaio 1° livello interrato e fino ai locali della centrale tecnologica, comprensiva di oneri per realizzazioni di tubazioni, pezzi speciali e quanto altro occorrente per dare il sistema funzionante.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	351,00	351,00
5 NP02/Sic	<p>Opere inerenti l'allaccio alla rete elettrica del plesso a partire dall'area recintata in corrispondenza angolo Chiesa del cortile di Via Toledo attraverso i locali cantinati in corrispondenza del lucernaio 1° livello interrato e fino ai locali della centrale tecnologica, comprensiva di oneri per realizzazioni di eventuali fori, cassetteria e quanto altro occorrente per dare l'impianto elettrico di cantiere ed i collegamenti a terra ed organizzazione alimentazione macchinari (escluso quadro elettrico di cantiere) perfettamente funzionanti ed in sicurezza.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	362,00	362,00
6 NP05/Sic	<p>Compenso per la realizzazione di un pannello di schermatura e protezione anticaduta di materiale dall'alto quale miscela poliuretana e vernice protettiva da applicare sul terrazzo di copertura, realizzato con materiale forex leggero su pannello di rete metallica di dimensioni m.2,00*2,00H e basette di appoggio in cls. Incluso l'onere per lo spostamento dello stesso</p>							
	A R I P O R T A R E							1'175,98

COMMITTENTE:

