

Analisi nuovo prezzo					
				Art.	NP 06
Descrizione estesa della voce					
Compenso per la fornitura e posa in opera di sistema di oscuramento per sheed con qualsiasi tipo di inclinazione consistente in struttura portante del meccanismo di attivazione " motore " con rullo cassonato elettrico con meccanismo di carico molla nella fase di chiusura per consentire la apertura del telo, guide laterali con asola ad unghi e tenda corredat di bottoncini per evitare la fuoruscita dello stesso durante l'attivazione, il telo sarà ad oscuramento totale di tipo ignifugo secondo i requisiti di legge, e riflettente ai raggi uv inoltre per tali manufatti dovrà essere predisposto apposito impianto di alimentazione elettrica dervivata da un punto più prossimo alle stesse, nel prezzo si intendono compresi anche gli oneri di mezzi d'opera necessari per il raggiungimento delle posizioni dove installare, e compreso ogni altro onere necessario per dare i lavori perfettamente realizzati					
Analisi basata su costi elementari desunti dalla tabella della Manodopera relativa alla Regione Campania					
1	Materiali	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Struttura portante	n.	1,00	€ 90,00	€ 90,00
b	Motore monofase	n.	1,00	€ 60,00	€ 60,00
c	Telo ignifugo	n.	1,00	€ 35,00	€ 35,00
d	Minuterie varie	n.	1,00	€ 30,00	€ 30,00
e				€	-
f					
g					
h					
i					
TOTALE MATERIALI				€	215,00
2	Trasporti	u.m.	Quantità	percentuale	Prezzo
a		%	215,00	3,00%	€ 6,45
TOTALE TRASPORTI				€	6,45
3	Noleggi	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a					€ -
TOTALE NOLEGGI				€	-
4	Manodopera	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Operaio Specializzato	h	1,00	€ 28,53	€ 28,53
b	Operaio Qualificato	h	1,00	€ 26,37	€ 26,37
c	Operaio Comune	h	0,50	€ 1,00	€ 0,50
TOTALE MANODOPERA				€	55,40
5	Incidenza oneri della sicurezza		perc.		Prezzo
TOTALE ONERI SICUREZZA INTERNI			0,00%	€	-
6	Spese generali ed utile impresa		perc.		Prezzo
TOTALE			26,50%	€	73,37
				SOMMANO €	350,22
				arrotondamenti -€	0,22
La mano d'opera è stata computata separatamente					
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/mq	350,00
Incidenza manodopera				%	0,00
Incidenza oneri della sicurezza interni				%	0,00