

Analisi nuovo prezzo					
				Art.	NP 12
Descrizione estesa della voce					
Realizzazione di immissione scarichi in condotto fecale eseguito mediante confluimento di tutti gli scarichi dei wc da realizzare in n. 2 condotte di dimensioni adeguate agli stessi e comunque non inferiore a 100, opere di foratura in muratura e discesa per un n. due salti pari a circa mt 6,00, opere di scavo sia su pavimentazioni per esterno, sia in terreni vegetali, sia su pavimentazioni di tipo stradale, ivi compreso i successivi ripristini delle stesse al finito, opere di realizzazione cassonetti a copertura delle discese, opere per il rintraccio della fogna, e compreso le opere di realizzazione manufatto in cls per alloggio dei tratti orizzontali delle tubazioni, e delle opere di innesto alla condotta principale, anche mediante la realizzazione di opportuni pozzetti ove occorrente, e compreso altresì ogni altro onere e accessorio che dovesse rendersi necessario per dare il lavoro perfettamente realizzato e funzionale. si stimano percorsi verticali mt 12,00 percorsi orizzontali mt. 20					
Analisi basata su costi elementari desunti dalla tabella della Manodopera relativa alla Regione Campania					
1	Materiali	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Materiali edili vari sabbia cemento pozzetti tavelle ecc.	n.	1,00	€ 350,00	€ 350,00
b	Pavimentazioni varie tipologia	n.	1,00	€ 400,00	€ 400,00
c	Tubazioni braghe raccordi ecc	n.	1,00	€ 300,00	€ 300,00
d	Materiali di consumo vari	n.	1,00	€ 200,00	€ 200,00
e					€ -
f					
g					
h					
i					
TOTALE MATERIALI				€	1 250,00
2	Trasporti	u.m.	Quantità	percentuale	Prezzo
a		%	1250,00	3,00%	€ 37,50
TOTALE TRASPORTI				€	37,50
3	Noleggi	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a					€ -
TOTALE NOLEGGI				€	-
4	Manodopera	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Operaio Specializzato	h	56,00	€ 28,53	€ 1 597,68
b	Operaio Qualificato	h	56,00	€ 26,37	€ 1 476,72
c	Operaio Comune	h	0,00	€ 23,67	€ -
TOTALE MANODOPERA				€	3 074,40
5	Incidenza oneri della sicurezza		perc.		Prezzo
TOTALE ONERI SICUREZZA INTERNI			0,00%	€	-
6	Spese generali ed utile impresa		perc.		Prezzo
TOTALE			26,50%	€	1 155,90
SOMMANO				€	5 517,80
arrotondamenti				-€	17,80
La mano d'opera è stata computata separatamente					
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/cad	5500,00
Incidenza manodopera				%	0,00
Incidenza oneri della sicurezza interni				%	0,00