

Analisi nuovo prezzo					
				Art.	NP 01
Descrizione estesa della voce					
Realizzazione di postazione elettrica costituita da canalina in pvc, conduttori di tipo antifiama di sezione adeguata al carico, n. 1 cassetta 8 fruti, n. 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare da 16A, n. 1 presa 2x10/16A+T di tipo bipasso, n. 3 prese 2x10/16A+T di tipo universale, collegamenti elettrici, prove di funzionamento e quanto altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.					
Analisi basata su costi elementari desunti dalla tabella della Manodopera relativa alla Regione Campania					
1	Materiali	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Cassetta esterna art. GW27006	n.	1,00	€ 5,70	5,70
b	Interr. aut. Magnetoter. Bipolare da 16A art. GW20436	n.	1,00	€ 43,80	43,80
c	Presa standard italiano art. GW20203	n.	1,00	€ 3,70	3,70
d	Presa standard italiano/tedesco art. GW20246	n.	3,00	€ 6,55	19,65
e	Cavo FROR sezione 3x2,5mmq.	ml.	2,00	€ 1,44	2,88
f					
g					
h					
i					
TOTALE MATERIALI				€	75,73
2	Trasporti	u.m.	Quantità	percentuale	Prezzo
a		%	75,73	3,00%	€ 2,27
TOTALE TRASPORTI					€ 2,27
3	Noleggi	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a					€ -
TOTALE NOLEGGI				€	-
4	Manodopera	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Operaio 5. livello	h	2,00	€ 21,70	€ 43,40
b	Operaio 4. livello	h	2,00	€ 20,29	€ 40,58
c	Operaio Comune	h		€ 19,47	€ -
TOTALE MANODOPERA				€	83,98
5	Incidenza oneri della sicurezza		perc.		Prezzo
TOTALE ONERI SICUREZZA INTERNI			0,00%	€	-
6	Spese generali ed utile impresa		perc.		Prezzo
TOTALE			26,50%	€	42,93
				SOMMANO €	204,91
				arrotondamenti -€	0,91
La mano d'opera è stata computata separatamente					
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/cad	204,00
Incidenza manodopera				%	0,00
Incidenza oneri della sicurezza interni				%	0,00