

Analisi nuovo prezzo					
				Art.	NP 05
Descrizione estesa della voce					
Compenso per la fornitura e posa in opera di portello di accesso in alluminio anodizzato avente le seguenti caratteristiche: profilo in alluminio estruso pari ad almeno 72mm, perimetro di alloggiamento dello stesso comprensivo del fascione di dimensioni minime 130x70, binario di scorrimento del portellone, completato con via di fuga interna compreso di maniglione, con vetri di tipo stratificato antinfortunistico pari ad almeno 6/7 e compreso inoltre l'onere della rimozione in toto della vecchia struttura, delle opere di ripristino delle strutture anche di tipo murario, e tutte quelle opere conseguenziali che dovessero rendersi necessarie per la corretta esecuzione ad opera d'arte del manufatto in parola.					
Analisi basata su costi elementari desunti dalla tabella della Manodopera relativa alla Regione Campania					
1	Materiali	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Struttura alluminio profili	n.	1,00	€ 120,00	€ 120,00
b	Vetri	n.	1,00	€ 35,00	€ 35,00
c	Minuterie varie sigillanti ecc	n.	1,00	€ 25,00	€ 25,00
d		n.		€	-
e				€	-
f					
g					
h					
i					
TOTALE MATERIALI				€	180,00
2	Trasporti	u.m.	Quantità	percentuale	Prezzo
a		%	180,00	3,00%	€ 5,40
TOTALE TRASPORTI				€	5,40
3	Noleggi	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a					€ -
TOTALE NOLEGGI				€	-
4	Manodopera	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Prezzo
a	Operaio Specializzato	h	1,00	€ 28,53	€ 28,53
b	Operaio Qualificato	h	1,00	€ 26,37	€ 26,37
c	Operaio Comune	h	0,50	€ 1,00	€ 0,50
TOTALE MANODOPERA				€	55,40
5	Incidenza oneri della sicurezza		perc.		Prezzo
TOTALE ONERI SICUREZZA INTERNI			0,00%	€	-
6	Spese generali ed utile impresa		perc.		Prezzo
TOTALE			26,50%	€	63,81
				SOMMANO €	304,62
				arrotondamenti €	4,62
La mano d'opera è stata computata separatamente					
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/mq	300,00
Incidenza manodopera				%	0,00
Incidenza oneri della sicurezza interni				%	0,00