


PIANTA FINITURE PIANO TERRA scala 1:100



FINITURE



PAVIMENTI

E01/A	Pavimento in gres porcellanato di dimensioni cm 60x30 c/o 30x30
E01/B	Pavimento in PIASTRELLE di dimensioni cm 20x20
E01/C	Pavimento in ceramica atomizzata di dimensioni cm 30 x 30
E02	Pavimento in marmo
E03	Pavimento in ch. industriale
E04	Pavimento in linoleum
E05	Pavimento in gres porcellanato sovrappavato
E08	Pavimento in cubetti di porfido
C 13	Copertura in rame e calcestruzzo d'isolamento termico
C 15	Manto di copertura in calcestruzzo industriale su sovrainciso impermeabile di polietilene cm 4
C 16	Mantellito 30 x 30 per cemento e sovrainciso impermeabilizzato con polietilene cm 4
C 17	Miscelamento frangisole: fessicita e copertura

RIVESTIMENTI

D04/A	Rivestimento in gres porcellanato di dimensioni 60x30 cm, h= 120 cm, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D04/B	Rivestimento in gres porcellanato di dimensioni 60x30, h=120 cm, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D04/C	Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni 90x30 cm, h= 210 cm, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D04/D	Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni 90x30 cm, h= 90 cm, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D05/A	Rivestimento in marmo, h=0,90 cm, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D05/B	Rivestimento in marmo, h= 2,20 cm, con, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D06	Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni in 25x20, h= 2,20 cm, con soprastante parete in intonaco e fidegattatura
D14	Tinteggiatura di pareti intonaco più zoccolo battiscopa, h= cm 30/10
D18	Rivestimento fono assorbente TPO-ACUSTIC

CONTROSOFFITTI

D03	Controsoffitti in lastre di cemento rinforzato per esterni integriabili
D15/A	Controsoffitti misti con pannelli in fibre minerali microfori grandi, vetrate e riquadri in cartongesso
D15/B	Controsoffitti misti con pannelli in fibre minerali microfori piccoli, vetrate e riquadri in cartongesso
D16	Controsoffitto in cartongesso
D16/A	Controsoffitto in pannelli metallici 60 x60
D17	Soffitti intonacati e tinteggiati
D17/B	FONDELLO PREDALFA REI più tinteggiatura
D18	Controsoffitto fono assorbente TOP-ACUSTIC
D19	Parete scorrevole
D22	Parete attrezzata

INFISSI IN ACCIAIO ZINCATO CON VETRO
e/o GRIGLIATO O GELOSIA



 porta a battente doppio.

 Finestre in griglia di acciaio zincato dim. 50 x 100 cm