PIANTA FINITURE PIANO TORRINI scala 1:100





A0-ELILT

U.T.S.A.A. 19/12/2019

Università degli Studi di Napoli Federico II
IV Ripartizione

REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA NEGLI EX-OPG - COMPLESSO MONUMENTALE CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI

Capo progetto: Arch. E. Manzoni
Resp. Proc. Architett.: Arch. E. Manzoni
Resp. Proc. Ambient.: Ing. F. Cercone
Resp. Proc. Strutture: Ing. G. Solano
Resp. Proc. Impianti: Ing. G. Solano
Resp. Proc. Sic. in fase esecut.: Geom. D. Colasanto

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

ITER GESTIONI e AFFINITÀ S.p.A. - ENRICO DEL GAUDIO S.p.A. - ELLEMME IMPIANTI S.p.A.
Via Lucio Sestio, 10/12 - Napoli, tel.+39 (0) 815940, fax +39 (0) 815940 - e-mail info@iterge.it

PROGETTAZIONE

PSE S.r.l. - PROGETTI DI SVILUPPO ENGINEERING
Via Via Nicotera, 29/12 - Roma, tel.+39 (0) 6 44 04 34 34, fax +39 (0) 6 44 04 34 34 - e-mail: pse@pse-engineering.it

coordinamento: Ing. Claudio Rosa
architettura: arch. Giuseppe Squillante, arch. Ferdinando D'Ambrosio, arch. Gianluca Del Mese
opere edili: Ing. Claudio Rosa, Ing. Giuseppe Squillante
strutture: prof. Ing. Giuseppe Gerardino, Ing. Vincenzo Calvanese
geotecnica: Ing. Luca De Sanctis
impianti idrici, gas e di condizionamento: Ing. Dario De Sanctis
impianti elettrici e speciali: prof. Ing. Rosolino Bisi
Ingegneri: Ing. Angelo Michelucci

Collaboratori: arch. Angela Ivone, arch. Simona Bosco

A.0	Settembre 2019	Prima stesura					

PROGETTO ESECUTIVO
(aggiornamento ex art. 57 D.S.A.)

TAVOLA: A9	PROGETTO ESECUTIVO	SCALA: 01/100	DATA: settembre 2019
TAVOLA:		SCALA:	DATA:

PIANTA FINITURE PIANO TORRINI

FORMATO: A0 | SCALA: 1:100

FINITURE

NUMERO AMBIENTE
XX
PAVIMENTO
RIVESTIMENTO
BATTITO

PAVIMENTI

E01/A	**Pavimento in gres porcellanato di dimensioni cm 60x30 e/o 30x30**
E01/B	**Pavimento in PIASTRELLE di dimensioni cm 20x20**
E01/C	**Pavimento in ceramica atomizzata di dimensioni cm 30 x30**
E02	**Pavimento in marmo**
E03	**Pavimento in cls industriale**
E04	**Pavimento in linoleum**
E08	**Pavimento in gres porcellanato sopraelevato**
E12	**Pavimento in cubetti di porfido**
C 13	Copertura in rame e pacchetto d'isolamento termico
C 15	Manto di copertura in calcestruzzo industriale su sottofondo impermeabile di poliuretano cm 4
C 16	Mattonelle 30 x 30 per esterno e sottofondo impermeabilizzato con poliuretano cm 4
C 17	Mascheramento frangisole facciata e copertura

RIVESTIMENTI

D04/A	**Rivestimento in gres porcellanato di dimensioni 60x30 cm, h= 210 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
D04/B	**Rivestimento in gres porcellanato di dimensioni cm 60x30 , h=0.50 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
D04/C	**Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni 30x30 cm, h= 210 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
D04/D	**Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni 30x30 cm, h= 90 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
DO5/A	**Rivestimento in marmo, h= 0.90 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
DO5/B	**Rivestimento in marmo, h= 2.20 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
DO6	**Rivestimento in piastrelle di ceramica di dimensioni cm 20x20, h= 2.20 cm, con soprastante parete in intonaco e tinteggiatura**
D14	**Tinteggiatura di pareti interna più zoccolino battiscopa, h= cm 0.10**
D18	**Rivestimento fono assorbente TOP-ACUSTIC**

CONTROSOFFITTI

D03	**Controsoffitti in lastre di cemento rinforzato per esterni tinteggiati**
D15/A	**Controsoffitto misto con pannelli in fibre minerali mineralfori grandi, vetro e rigonfi in cartongesso**
D15/B	**Controsoffitto misto con pannelli in fibre minerali microfori piccoli , vetro e rigonfi in cartongesso**
D16	**Controsoffitto in cartongesso**
D16/A	**Controsoffitto in pannelli metallici 60 x60**
D17	**Soffitti intonacati e tinteggiati**
D17/B	**FONDELLO PREDALLA IRE1 più tinteggiatura**
D18	**Controsoffitto fono assorbente TOP-ACUSTIC**
D19	**Parete scorrevole**
D22	**Parete attrezzata**

INFISSI IN ACCIAIO ZINCATO CON VETRO e/o GRIGLIATO O GELOSIA

LUCE NETTA VARCO
ALTEZZA
CODICE IDENTIFICATIVO
TIPOLOGIA PORTA

D11 - Porta in grigliato di acciaio zincato

porta a battente doppia

D12 - Elementi fissi in grigliato di acciaio zincato

Finestre in grigliato di acciaio zincato alles. 50 x 100 cm