



SGT00.2201S
Complesso San Giovanni

Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P, L1, L2, L3, C, A3, D, A6, A7, A7, A1, A2 del complesso San Giovanni a Teduccio - Area ex Cirio

PROGETTO ESECUTIVO

il responsabile
del procedimento


Arch. Valeria Di Paola

i tecnici
incaricati

Geom. Luigi Russo
Arch. Simona Cardillo

Computo Metrico Estimativo

codice disciplina	n. elaborato/nom. specifica	stesura/revisione	redatto / data	approvato / data	scala
EE	CME	F	DIC/2022		-



**Università degli Studi di Napoli
Federico II**

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SGT00.2201S. Complesso "San Giovanni": Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7

COMMITTENTE:

Data, 14/03/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq (prezzo per intervento) Area moduli P-L1-L2-L3-C	18,00	2196,69			39'540,42		
	SOMMANO mq					39'540,42	0,35	13'839,15
2 30010011	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mq (prezzo per intervento) Area moduli P-L1-L2-L3-C	18,00	1658,77			29'857,86		
	SOMMANO mq					29'857,86	0,25	7'464,47
3 30010012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento interventi settimanali (dagli 8 ai 12 tagli all'anno) prezzo per interventi per singole superfici fino da 500 a 2000 mq Area moduli P-L1-L2-L3-C	18,00	604,32			10'877,76		
	SOMMANO mq					10'877,76	0,19	2'066,77
4 30030025	Potatura di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre il criterio della potatura a tutta cima e del ... olta e conferimento a discarica del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento esemplari da 6 a 12 m di altezza Area moduli P-L1-L2-L3-C		101,00			101,00		
	SOMMANO cadauno					101,00	89,30	9'019,30
5 NP_01	Compenso a corpo per la manutenzione di piante in vaso (dim c.ca 0,35x0,80) contenenti piantine da fiore (fioritura stagionale piante erbacee perenni in varietà) comprendente tutte ... e in caso di rottura per usura con vaso di eguale dimensione e tipologia dell'esistente. Per ogni vaso per l'intero anno Area moduli P-L1-L2-L3-C		20,00			20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,00	960,00
6 NP_02	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in mucchio completo e comprensivo di ogni attrezzo attrezzatura mezzo meccanico necessario carico trasporto a discarica del materiale di ri ... te erbacee perenni in variate in numero e tipologia eguale a quelle esistenti costituenti la perimetrazione delle aiuole Area moduli P-L1-L2-L3-C	2,00	552,63			1'105,26		
	SOMMANO ml					1'105,26	6,50	7'184,19
7 NP_03	Intervento fitosanitario eseguito a carico delle essenze arboree e arbustive ivi presenti con prodotto fitosanitario chimico e/o biologico a norma con le vigenti leggi in materia. ... zzazione del DEC. Il prodotto applicato si intende per tutte le essenze arboree e arbustive di cui al lotto in questione Area moduli P-L1-L2-L3-C		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'565,00	1'565,00
	A R I P O R T A R E							42'098,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'098,88
8 30010121	Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea atterzzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica, per singole superfici fino a mq 300 Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO mq		158,00			158,00 158,00	1,13	178,54
9 30010090	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici fino a mq 300 Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO mq	2,00	2194,69			4'389,38 4'389,38	0,23	1'009,56
10 30010091	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici da 300 a 500 mq Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO mq	2,00	1658,77			3'317,54 3'317,54	0,21	696,68
11 30010093	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici da 500 a 2000 mq Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO mq	2,00	604,32			1'208,64 1'208,64	0,15	181,30
12 30030170	Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire ... o con apposita attrezzatura portata da operatore. Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO cadauno		101,00			101,00 101,00	5,25	530,25
13 30020035	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti singoli e dei cespugli a macchia con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme. Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO ml	2,00	552,63			1'105,26 1'105,26	0,58	641,05
14 30010126	Diserbo chimico in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, piantago, tarassaco, trifoglio ecc) eseguito mediante fogliatura di diserbante sistemico specifico di basso classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso Area moduli P-L1-L2-L3-C SOMMANO mq		4457,78			4'457,78 4'457,78	0,29	1'292,76
15 30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq (prezzo per intervento) Area moduli A1-A2	18,00	894,48			16'100,64		
	A R I P O R T A R E					16'100,64		46'629,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16'100,64		46'629,02
16 30010011	SOMMANO mq Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mq (prezzo per intervento) Area moduli A1-A2	18,00	741,76			16'100,64	0,35	5'635,22
17 30010012	SOMMANO mq Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento interventi settimanali (dagli 8 ai 12 tagli all'anno) prezzo per interventi per singole superfici fino da 500 a 2000 mq Area moduli A1-A2	18,00	698,40			13'351,68		
	SOMMANO mq					13'351,68	0,25	3'337,92
18 30030025	Potatura di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre il criterio della potatura a tutta cima e del ... olta e conferimento a discarica del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento esemplari da 6 a 12 m di altezza Area moduli A1-A2		46,00			12'571,20		
	SOMMANO mq					12'571,20	0,19	2'388,53
19 NP_02	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in mucchio completo e comprensivo di agni attrezzo attrezzatura mezzo meccanico necessario carico trasporto a discarica del materiale di ri ... te erbacee perenni in variate in numero e tipologia eguale a quelle esistenti costituenti la perimetrazione delle aiuole Area moduli A1-A2		515,79			46,00		
	SOMMANO ml					46,00	89,30	4'107,80
20 NP_03	Intervento fitosanitario eseguito a carico delle essenze arboree e arbustive ivi presenti con prodotto fitosanitario chimico e/o biologico a norma con le vigenti leggi in materia. ... zzazione del DEC. Il prodotto applicato si intende per tutte le essenze arboree e arbustive di cui al lotto in questione Area moduli A1-A2		1,00			515,79		
	SOMMANO ml					515,79	6,50	3'352,64
21 30010121	Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea atterzzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica, per singole superfici fino a mq 300 Area moduli A1-A2		132,02			1,00		
	SOMMANO mq					1,00	1'565,00	1'565,00
22 30010090	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici fino a mq 300 Area moduli A1-A2					132,02		
	SOMMANO mq					132,02	1,13	149,18
23	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di	2,00	894,48			1'788,96		
	SOMMANO mq					1'788,96	0,23	411,46
	A R I P O R T A R E							67'576,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'576,77
30010091	concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici da 300 a 500 mq Area moduli A1-A2	2,00	741,76			1'483,52		
	SOMMANO mq					1'483,52	0,21	311,54
24 30010093	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici da 500 a 2000 mq Area moduli A1-A2	2,00	698,40			1'396,80		
	SOMMANO mq					1'396,80	0,15	209,52
25 30030170	Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire con apposita attrezzatura portata da operatore. Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. Area moduli A1-A2		46,00			46,00		
	SOMMANO cadauno					46,00	5,25	241,50
26 30020035	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti singoli e dei cespugli a macchia con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme. Area moduli A1-A2	2,00	515,79			1'031,58		
	SOMMANO ml					1'031,58	0,58	598,32
27 30010126	Diserbo chimico in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, piantago, tarassaco, trifoglio ecc) eseguito mediante distribuzione di diserbante sistemico specifico di basso classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso Area moduli A1-A2		2334,64			2'334,64		
	SOMMANO mq					2'334,64	0,29	677,05
28 30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq (prezzo per intervento) Area moduli A3-D-A6-A7	18,00	354,97			6'389,46		
	SOMMANO mq					6'389,46	0,35	2'236,31
29 30030025	Potatura di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre il criterio della potatura a tutta cima e del ... olta e conferimento a discarica del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento esemplari da 6 a 12 m di altezza Area moduli A3-D-A6-A7		5,00			5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	89,30	446,50
30 NP_02	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in mucchio completo e comprensivo di ogni attrezzo attrezzatura mezzo meccanico necessario carico trasporto a discarica del materiale di risulta erbacce perenni in variate in numero e tipologia eguale a quelle							
	A R I P O R T A R E							72'297,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'297,51
31 NP_03	esistenti costituenti la perimetrazione delle aiuole Area moduli A3-D-A6-A7		100,52			100,52		
	SOMMANO ml					100,52	6,50	653,38
	Intervento fitosanitario eseguito a carico delle essenze arboree e arbustive ivi presenti con prodotto fitosanitario chimico e/o biologico a norma con le vigenti leggi in materia. ... zzazione del DEC. Il prodotto applicato si intende per tutte le essenze arboree e arbustive di cui al lotto in questione Area moduli A3-D-A6-A7		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'565,00	1'565,00
32 30010121	Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea atterzzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica, per singole superfici fino a mq 300 Area moduli A3-D-A6-A7		11,35			11,35		
	SOMMANO mq					11,35	1,13	12,83
33 30010090	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concime specifico per prati distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica per singole superfici fino a mq 300 Area moduli A3-D-A6-A7	2,00	354,97			709,94		
	SOMMANO mq					709,94	0,23	163,29
34 30030170	Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avven ... o con apposita attrezzatura portata da operatore . Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. Area moduli A3-D-A6-A7		5,00			5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,25	26,25
35 30020035	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti singoli e dei cespugli a macchia con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme. Area moduli A3-D-A6-A7	2,00	100,52			201,04		
	SOMMANO ml					201,04	0,58	116,60
36 30010126	Diserbo chimico in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice,piantago,tarassaco,trifoglia ecc) eseguito mediante fo ... ribuzione di diserbante sistemico specifico di basso classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso Area moduli A3-D-A6-A7		354,97			354,97		
	SOMMANO mq					354,97	0,29	102,94
	Parziale LAVORI A CORPO euro							74'937,80
	T O T A L E euro							74'937,80
	Data, 14/03/2023							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

