

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILE PER  
ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA INTERESSANTE I  
LOCALI AGRONOMIA PRIMO PIANO AGRARIA PALAZZO  
CARAMANICO.

**COMMITTENTE:** Università degli Studi di Napoli Federico II

Data, 03/09/2025

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI |                      |       |                | Quantità              | IMPORTI  |          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------|----------------|-----------------------|----------|----------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.    | lung.                | larg. | H/peso         |                       | unitario | TOTALE   |
|                                    | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |       |                |                       |          |          |
|                                    | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |       |                |                       |          |          |
| 1<br>CAM25_R02<br>.040.010.A (CAM) | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>Intradosso solaio di copertura terrazzino<br>Intonaci pericolanti facciata prospiciente il terrazzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 5,00<br>1,30<br>2,00 | 6,300 | 1,050<br>2,500 | 31,50<br>2,73<br>5,00 |          |          |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |       |                | 39,23                 | 5,29     | 207,53   |
| 2<br>CAM25_P01<br>.020.010.B       | Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la p ... Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata<br>Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata<br>Realizzazione tettoria di protezione per accesso ai locali di agronomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 5,00                 | 2,000 |                | 10,00                 |          |          |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |       |                | 10,00                 | 169,02   | 1'690,20 |
| 3<br>CAM25_R02<br>.025.050.A (CAM) | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq<br>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/ o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq<br>Rimozione infissi divelti terrazzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 1,30                 |       | 0,800          | 2,08                  |          |          |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |       |                | 2,08                  | 10,91    | 22,69    |
| 4<br>CAM25_E18<br>.030.010.A       | Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Inve ... to dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete<br>Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete | 2,00       | 1,30                 |       | 0,800          | 2,08                  |          |          |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |       |                | 2,08                  | 271,72   | 565,18   |
|                                    | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |       |                |                       |          | 2'485,60 |
|                                    | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |       |                |                       |          | 2'485,60 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                               | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | R I P O R T O                                                                                         |            |       |       |        |          |          | 2'485,60 |
| 5<br>LISTA          | <b>LAVORI IN ECONOMIA</b>                                                                             |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | Intervento urgente per spostamento suppellettili e smaltimento acqua<br>piovana terrazzo di copertura |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | Intervento urgente per spostamento suppellettili e smaltimento acqua<br>piovana terrazzo di copertura |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | SOMMANO n.                                                                                            |            |       |       |        | 1,00     | 1'423,97 | 1'423,97 |
|                     | Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro                                                                      |            |       |       |        |          |          | 1'423,97 |
|                     | T O T A L E euro                                                                                      |            |       |       |        |          |          | 3'909,57 |
|                     | Importo da ssoggettare a ribasso                                                                      |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 3'909,57 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI        | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|--------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | R I P O R T O                  |            |       |       |        |          |          | 3'909,57 |
|                     | <b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b> |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | <b>Importo dei Lavori euro</b> |            |       |       |        |          |          | 3'909,57 |
|                     | <b>Ribasso (-9,8%)</b>         |            |       |       |        |          |          | -383,14  |
|                     | <b>TOTALE GENERALE euro</b>    |            |       |       |        |          |          | 3'526,43 |
|                     | Data, 03/09/2025               |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | <b>Il Tecnico</b>              |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | A R I P O R T A R E            |            |       |       |        |          |          |          |